



ООО «Два А»

Россия, Москва, ул.Речников, 7с4

Tel: +7 (964) 729-9868

www.dva-a.ru

Мобильный дата-центр для организации майнинг фермы на базе морского контейнера

Спецификация

Возможное количество установленных майнеров (базовая комплектация)	
Antminer S9	200
Antminer L3+	200
Прочие	по запросу
Эксплуатационные характеристики	
Температура окружающей среды °С	от -35°С до +35°С
Площадка для установки контейнера (кв.м)	18
Электроснабжение 3 фазы 380В (кВт)	от 170 до 310
Вводной кабель питания выбираем исходя из способа прокладки	5*185 кв.мм
Заземление	Да
Возможность подключения интернет канала LAN min 1 мбит/с	2
Возможность подключения GSM-модема	1
20 фут. морской контейнер новый, синий, с логотипом (внешние размеры)	
Длина, мм.	6058
Ширина, мм.	2438
Высота, мм.	2591
Масса без майнеров, кг (не более)	3000
Стеллажи 10 шт. - под оборудование	
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	2390
Полки шт. (для установки майнеров+техническая полка)	5+1
Полезная нагрузка, кг\стеллаж	360

Количество майнеров на стеллаже, шт.	20
Стеллаж 1 шт. - рабочее место	
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	2390
Полки шт.	4+1
Полезная нагрузка, кг\стеллаж	360
Вводно распределительное устройство ВРУ	
Ширина, мм.	700
Глубина, мм.	400
Высота, мм.	1800
Масса, кг	100
Коммутируемый ток, А.	600
Напряжение питания	380В 3Ф
Частотный преобразователь 2 шт, кВт (регулировка по тем-ре)	4,5
Датчик температуры	2
Компьютер управления Celeron-N3060, DDR 4Gb, SSD 64Gb	1
Кабели питания майнеров 3x1,5 кв.м, шт.	200
Вентиляция	
Вентилятор осевой 12000 куб .м, 0,75 кВт, шт. подключен, не установлен	6+2
Разметка стен контейнера для врезки вентиляторов + комплект крепежа и изоляции	
Фильтр EURO, G4, шт.	6+6
Телекоммуникации	
Роутер Mikrotik, шт.	1
Коммутатор d-link 24 порт, шт.	10
Видеокамера	1
Патч корд cat.6, шт	212
Дополнительно	
Комплект опор (синий)	1
Инструкция по сборке вентиляторов, опор и вводной муфты	1
Тент от прямых солнечных лучей	1
Муфта с заглушкой	1
Изоляция отверстий перед отгрузкой	да